

**MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO**

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Lino dos Santos, s/nº - Jardim Canaã - Fones (14) 3375-9500 - CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------|-------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | | | | | | | | BDI: 24% | |
| LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | | | | | SINAPI: 06/2022 - NÃO DESONERADO | | | | |
| COD. SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | P.UNIT. | P.UNIT S/ BDI | TOTAL C/ BDI | % | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 6,00 | m² | R\$ 430,00 | R\$ 2.580,00 | R\$ 3.199,20 | 2,05 | |
| SUB TOTAL | | | | | | | R\$ 3.199,20 | 2,05 | |
| 2 | | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO | | | | | | | |
| 99814 | 2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 2531,80 | m² | R\$ 2,29 | R\$ 5.797,82 | R\$ 7.189,30 | 4,61 | |
| 96402 | 2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | 2531,80 | m² | R\$ 2,39 | R\$ 6.051,00 | R\$ 7.503,24 | 4,81 | |
| 93590 | 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | 3038,16 | m³xkm | R\$ 0,97 | R\$ 2.947,02 | R\$ 3.654,30 | 2,34 | |
| 95995 | 2.4 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 75,95 | m³ | R\$ 1.427,93 | R\$ 108.451,28 | R\$ 134.479,59 | 86,19 | |
| SUB TOTAL | | | | | | | R\$ 152.826,43 | 97,95 | |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | | R\$ 156.025,63 | 100,00 | |

Espírito Santo do Turvo, 15 de Agosto de 2022

EVANDRO RICARDO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069979591