



## MEMORIAL DESCRITIVO

Obra : Construção de Calçamento.

### **SERVIÇOS PRELIMINARES**

Nos locais onde será executada a calçada deverá ser feito a limpeza de modo a retirar toda camada de terra vegetal, entulhos que forem encontrados, excesso de terra, em alguns locais serão realizados o preenchimento com terra, e após a limpeza e o acerto das calçadas será nivelado, apiloado e terá que obedecendo a declividade aceitável para as calçadas.

### **EXECUÇÃO DA CALÇADA**

O calçamento será executado em Concreto Usinado, com Fck de 15 MPa, deverá ter espessura mínima de 3 cm nos locais onde não está previsto a entrada de carro e nos locais de passagem de carro deverá ter a espessura mínima de 5 cm, devendo ser adensado e desempenado mecanicamente para não haver ruptura.

Deverá ser executada juntas de dilatação a cada 3m com tijolo comum a chato assentado sobre argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.

Deverá ser retirado 2 corpos-de-prova de cada caminhão do concreto, para ser ensaiado.

A cada 500 m<sup>2</sup> de calçamento deverá ser retirado amostragem da espessura do calçamento para verificação de 5cm na espessura do calçamento.

### **ACESSIBILIDADE**

Deverão ser executadas rampas de acesso nas proximidades das esquinas nos locais onde serão executadas as calçadas, as rampas devem seguir o projeto, e serão executadas com o mesmo material das calçadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Estado de São Paulo

CGC/MF 57.264.509/0001-69

Tipo de piso tátil: Pisos em placas de concreto, espessura 25mm, dimensões 400 mm x 400 mm, assentamento com argamassa, indicados para aplicação nas rampas conforme detalhe de projeto.

Espírito Santo do Turvo, 30 de novembro de 2017.

---

Wesley Gonçalves Zareski  
Engenheiro Civil  
Crea-sp nº 506.991.892-5