

Nº OPERAÇÃO 1041260-57	Nº SICONV 12957/2017	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRA ESTRUTURA URBANA	MUNICÍPIO / UF ESPÍRITO SANTO DO TURVO - SP	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>INFRA ESTRUTURA URBANA</b>									<b>312.131,13</b>	
1.			<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>					-	<b>188.459,88</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.385,02</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,40	300,00	BDI 1	372,66	2.385,02	RA
1.2.			<b>EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>					-	<b>178.685,71</b>	
1.2.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	4.615,30	0,50	BDI 1	0,62	2.861,49	RA
1.2.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.615,30	1,78	BDI 1	2,21	10.199,81	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	138,46	912,65	BDI 1	1.133,69	156.970,72	RA
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.922,95	1,01	BDI 1	1,25	8.653,69	RA
1.3.			<b>EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS - RECAPEAMENTO</b>					-	<b>7.389,15</b>	
1.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	198,26	30,00	BDI 1	37,27	7.389,15	RA
2.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					-	<b>123.671,25</b>	
2.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					-	<b>90.924,18</b>	
2.1.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	585,60	1,52	BDI 1	1,89	1.106,78	RA
2.1.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.977,12	1,01	BDI 1	1,25	2.471,40	RA
2.1.3.	SINAPI	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	1.647,60	0,22	BDI 1	0,27	444,85	RA
2.1.4.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.647,60	1,35	BDI 1	1,68	2.767,97	RA
2.1.5.	SINAPI	72924	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	164,76	45,30	BDI 1	56,27	9.271,05	RA
2.1.6.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.647,60	1,60	BDI 1	1,99	3.278,72	RA
2.1.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.647,60	6,09	BDI 1	7,56	12.455,86	RA
2.1.8.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.471,40	1,01	BDI 1	1,25	3.089,25	RA
2.1.9.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	49,43	912,65	BDI 1	1.133,69	56.038,30	RA
2.2.			<b>EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS ACESSÍVEIS - PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>32.747,07</b>	
2.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	476,70	30,00	BDI 1	37,27	17.766,61	RA
2.2.2.	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	952,50	0,46	BDI 1	0,57	542,93	RA
2.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	17,00	380,00	BDI 1	472,04	8.024,68	RA
2.2.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	385,83	8,00	BDI 1	9,94	3.835,15	RA
2.2.5.	SINAPI-I	36178	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM	UN	346,00	6,00	BDI 1	7,45	2.577,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESPÍRITO SANTO DO TURVO - SP

Local

quarta-feira, 24 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIS FELIPE RIBEIRO PINTO

CREA/CAU: 5070179395

ART/RR: 28027230190403643

RECURSO

↓